

KOSZTORYS NAKŁADCZY- SIĘĆ WODOCIĄGOWA W ULICY KOLEJOWEJ WZDŁUŻ TORÓW PKP przyłącza do posesji

NAZWA INWESTYCJI : SIĘĆ WODOCIĄGOWA W UL. KOLEJOWEJ WZDŁUŻ TORÓW PKP
ADRES INWESTYCJI : TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. KOLEJOWA WZDŁUŻ TORÓW
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO KANALIZACYJNEJ W TOMASZOWIE MAZ.
ADRES INWESTORA : 97-200 TOMASZÓW MAZ. UL. KĘPA 19
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Błaszczuk

DATA OPRACOWANIA : marzec 2013

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 2-18 0902-02	Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nawierтки na istniejących rurociągach obmiar = 8szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna $6.15 \cdot 0.955 = 5.87325$ r-g/szt.	r-g	46.9860				
2*		-- M -- nasady rurowe żeliwne kołnierzowe z siodeł- kiem żeliwnym i opaską stalową śr.40 lub 50 mm 1 szt/szt.	szt	8.0000				
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000				
4*		-- S -- samochód dostawczy do 0.9 t 1.55m-g/szt.	m-g	12.4000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 2-18 0908-01	Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- zasuwę żeliwne o śr.40 mm z obudową i skrzynką ulicz- ną obmiar = 8szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna $2.26 \cdot 0.955 = 2.1583$ r-g/szt.	r-g	17.2664				
2*		-- M -- zasuwę żeliwne śr. 40 mm 1 szt/szt.	szt	8.0000				
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000				
4*		-- S -- samochód dostawczy do 0.9 t 0.15m-g/szt.	m-g	1.2000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 2-18 0907-01	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metoda zgrzewania - śr.zewn.rurocią- gu 40 mm obmiar = $8 \cdot 8 = 64.000$ m	m					
1*		-- R -- robocizna $0.35 \cdot 0.955 = 0.33425$ r-g/m	r-g	21.3920				
2*		-- M -- rury z PE 1.07m/m	m	68.4800				
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000				
4*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5t 0.12m-g/m	m-g	7.6800				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp] 80%					
od (R, S) RAZEM					
Koszty zakupu [Kz] 18%					
od (Mbezp) RAZEM					
Zysk [Z] 20%					
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM					
VAT [V] 7%					
od (R+Kp(R)+Z(Σ)) RAZEM					
				OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł